Staatliches Bauamt
Weilheim

Staatliches Bauamt Weilheim
poststelle@stbawm.bayern.de • stbawm.bayern.de

ANWOHNERINFORMATION

Weilheim, den 5. Oktober 2026

B 2 alt (Olympiastraße): Erneuerung eines Bachdurchlasses: Ab 12. Oktober mehrwöchige Vollsperrung B 2 alt vor Kreisverkehr A 95/B 2 neu

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

das Staatliche Bauamt Weilheim wird ab Montag, den 12. Oktober 2026 in Ihrer Nähe einen Bachdurchlass erneuern. Bevor wir hierzu eine Pressemitteilung veröffentlichen, möchten wir Sie als direkt Betroffene hierüber zuerst informieren wie folgt:

Der Durchlass für den Bach, der westlich von der ehemaligen Zufahrt in die Eschenloher Alttunnel (Olympiatunnel) parallel zur alten Bundesstraße 2 verläuft, wird erneuert. Er quert kurz vor den seit längerem verschlossenen Eschenloher Alttunneln die alte B 2 und die Bahnlinie.

Der bestehende, alte Betondurchlass wird abgerissen und durch einen neuen Wellstahldurchlass ersetzt. **Ab dem 12. Oktober 2026 wird westlich zwischen der Garmischer Straße (B 2 alt) ab dem Kreisverkehr Autobahnende A 95/B 2 neu und östlich auf Höhe der ehemaligen Einfahrt zu den Eschenloher Alttunneln bis voraussichtlich 6. November 2026 voll gesperrt.** Die Zufahrt zur Siedlung südlich des Kalvarienbergs erfolgt von Norden her über die Gemeinde Eschenlohe.

Dieser Bachdurchlass wurde im Zuge des Straßen- und Tunnelbaus 1935 erstellt und muss nun erneuert werden. Danach wird das Bauwerk der Gemeine Eschenlohe übergeben, da die B 2 mit dem Neubau seit geraumer Zeit entlang der A 95 verlegt wurde. Die alte B 2 durch die Alttunnel bei Eschenlohe wird herabgestuft und künftig Gemeindeverbindungsstraße.

Bauablauf

Nach dem schichtweisen Abfräsen der Asphaltschichten wird zum Abriss des Bachdurchlasses zur Sicherheit der Kampfmittelräumdienst vor Ort sein. Zur Trockenlegung des Baufeldes ist eine Umlegung des Bachs erforderlich. Dies erfolgt, indem ein Rohr parallel zur Baugrube für den Bach eingelegt wird. Danach wird die Baugrube leergepumpt und trocken gelegt. Nach Einlegen des neuen Wellstahldurchlasses wird er lagenweise hinterfüllt und abgedeckt. Zum Abschluss wird die Asphaltdecke wieder eingebaut. Witterungsbedingte Verschiebungen sind möglich.

Auskunft beim Staatlichen Bauamt Weilheim erteilen:

Herr Martin, Tel. 0881/990-1600 und Frau Kaim, Tel. 0881/990-1719

